

乐山路西侧 “三旧” 改造项目
上盖物基底面积
测算报告

委托单位：汕头市鹏星置业有限公司

测 量：吴丹德

编 写：黄煌妮

复 核：陈宇

审

核：

⑦ 汕头市天辰测绘有限公司

2023年03月11日

上盖物基底面积测算结果及占入库单元面积比例计算表

入库单元地块面积: 113.96 亩

| 名称 | 上盖物基底面积 (亩) | 上盖物基底面积占比 (%) |
|-------|-------------|---------------|
| 编号 1 | 0.079 | 0.069% |
| 编号 2 | 0.132 | 0.116% |
| 编号 3 | 0.154 | 0.135% |
| 编号 4 | 0.146 | 0.128% |
| 编号 5 | 0.131 | 0.115% |
| 编号 6 | 0.145 | 0.128% |
| 编号 7 | 0.064 | 0.056% |
| 编号 8 | 0.114 | 0.100% |
| 编号 9 | 0.105 | 0.093% |
| 编号 10 | 0.153 | 0.135% |
| 编号 11 | 0.128 | 0.112% |
| 编号 12 | 0.203 | 0.178% |
| 编号 13 | 0.118 | 0.104% |
| 编号 14 | 0.194 | 0.170% |
| 编号 15 | 0.120 | 0.106% |
| 编号 16 | 0.167 | 0.147% |
| 编号 17 | 0.179 | 0.158% |
| 编号 18 | 0.221 | 0.195% |
| 编号 19 | 0.124 | 0.109% |
| 编号 20 | 0.233 | 0.205% |
| 编号 21 | 0.155 | 0.136% |
| 编号 22 | 0.119 | 0.105% |
| 编号 23 | 0.128 | 0.112% |
| 编号 24 | 0.637 | 0.568% |
| 编号 25 | 0.249 | 0.219% |
| 编号 26 | 0.221 | 0.194% |
| 编号 27 | 0.139 | 0.122% |
| 编号 28 | 0.364 | 0.319% |
| 编号 29 | 0.276 | 0.242% |
| 编号 30 | 0.362 | 0.318% |
| 编号 31 | 0.067 | 0.059% |
| 编号 32 | 1.721 | 1.510% |
| 编号 33 | 0.152 | 0.133% |
| 编号 34 | 0.134 | 0.118% |
| 编号 35 | 0.236 | 0.207% |
| 编号 36 | 0.197 | 0.174% |
| 编号 37 | 0.080 | 0.071% |
| 编号 38 | 0.599 | 0.525% |
| 编号 39 | 0.020 | 0.018% |
| 编号 40 | 0.025 | 0.022% |

| | | |
|-------|-------|--------|
| 编号 41 | 0.056 | 0.049% |
| 编号 42 | 0.235 | 0.206% |
| 编号 43 | 0.376 | 0.330% |
| 编号 44 | 0.019 | 0.017% |
| 编号 45 | 0.149 | 0.131% |
| 编号 46 | 0.072 | 0.063% |
| 编号 47 | 0.373 | 0.327% |
| 编号 48 | 0.099 | 0.087% |
| 编号 49 | 0.081 | 0.071% |
| 编号 50 | 0.025 | 0.022% |
| 编号 51 | 0.115 | 0.101% |
| 编号 52 | 0.900 | 0.790% |
| 编号 53 | 1.325 | 1.163% |
| 编号 54 | 0.052 | 0.046% |
| 编号 55 | 0.356 | 0.312% |
| 编号 56 | 0.382 | 0.336% |
| 编号 57 | 0.952 | 0.835% |
| 编号 58 | 0.161 | 0.141% |
| 编号 59 | 0.624 | 0.548% |
| 编号 60 | 2.364 | 2.074% |
| 编号 61 | 0.120 | 0.105% |
| 编号 62 | 0.042 | 0.037% |
| 编号 63 | 0.320 | 0.280% |
| 编号 64 | 0.139 | 0.122% |
| 编号 65 | 0.031 | 0.027% |
| 编号 66 | 1.072 | 0.940% |
| 编号 67 | 0.176 | 0.155% |
| 编号 68 | 0.185 | 0.163% |
| 编号 69 | 0.086 | 0.075% |
| 编号 70 | 0.061 | 0.053% |
| 编号 71 | 0.206 | 0.181% |
| 编号 72 | 0.730 | 0.641% |
| 编号 73 | 0.610 | 0.535% |
| 编号 74 | 0.655 | 0.575% |
| 编号 75 | 0.013 | 0.011% |
| 编号 76 | 0.024 | 0.021% |
| 编号 77 | 0.232 | 0.203% |
| 编号 78 | 1.358 | 1.191% |
| 编号 79 | 1.003 | 0.880% |
| 编号 80 | 0.033 | 0.029% |
| 编号 81 | 3.695 | 3.242% |
| 编号 82 | 0.136 | 0.119% |
| 编号 83 | 2.939 | 2.579% |
| 编号 84 | 2.712 | 2.352% |
| 编号 85 | 0.124 | 0.109% |

| | | |
|-------|--------------|----------------|
| 编号 86 | 0.015 | 0.013% |
| 编号 87 | 0.045 | 0.039% |
| 编号 88 | 0.005 | 0.004% |
| 编号 89 | 0.044 | 0.039% |
| 编号 90 | 0.165 | 0.145% |
| 合计 | 上盖物基底总面积 (亩) | 上盖物基底总面积占比 (%) |
| | 34.48 | 30.25% |

说明：1. 上盖物基底面积测算作业方法：依据 2009 年卫星影像图进行上盖物轮廓内业判读，分别统计各上盖物的基底面积并汇总；
 2. 入库单元地块面积数据，由委托方提供。

汕头市天辰测绘有限公司