

龙湖区长者呼援公益志愿服务平台提升建设项目

工
程
量
清
单

工程量清单（装饰部分）

工程名称：龙湖区长者呼援公益志愿服务平台提升建设项目-装饰部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		拆除工程			
1	011609002001	铝合金玻璃隔墙拆除	1. 隔断隔墙拆除 金属龙骨 镜面、玻璃面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m2	75.41
2	011605002001	墙面立面块料拆除	1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 铲除找平层 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m2	175.69
3	030411004001	拆除原有新风机、室外机及电线及线管	1. 分体式室内空调器安装 吊顶式 制冷量(kW) 10以下 2. 分体式室外空调器安装 制冷量(kW) 15以下 3. 拆除电线及线管	台	1
4	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 天棚面抹灰铲除 装饰抹灰 铲除找平层 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m2	254.78
5	081201002001	拆除地面找平层及地坪漆	1. 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平层 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m3	311.42
		门窗工程			
6	010810001001	百叶窗帘	1. 成品窗帘安装 百页窗帘	套	2
7	010810002001	木窗帘盒	1. 窗帘盒 硬木 2. 木基层板 双层 防腐油一遍 3. 其他木材面 润油粉、刮腻子、调和漆一遍 磁漆二遍 实际磁漆遍数(遍):3	m	1.48
8	010801001001	木质门	1. 有机高分子成品仿木门、窗套线(截面周长mm) 周长500以内 2. 特殊五金安装 门锁安装 多向	m2	1.64

9	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板 天然石材 厚25mm 2. 干混抹灰砂浆(配合比) DP M20 3. 大理石底面刷养护液(麻面) 4. 大理石表面刷保护液	m2	2
10	010803002001	通道闸门	1. 防火卷帘门安装 2. 镀锌钢卷闸门 3. 卷闸电动装置D-400	m2	4.476
		天棚工程			
11	011301001001	天棚抹灰	1. 天棚抹平扫白 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 实际面漆遍数(遍):3	m2	254.78
12	011302001001	异形吊顶天棚	1. 轻钢天棚龙骨 弧型 不上人 2. 埃特板 3. 胶合板面层	m2	138.29
13	011404005001	天棚面油漆	1. 成品腻子膏(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 天棚、墙、柱面粘贴抗裂纤维网 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 天棚面 实际面漆遍数(遍):3	m2	138.29
14	011302001003	仿木纹铝方通	1. 花式木隔断 直栅镂空 2. 铝合金格栅天棚	m2	86.954
15	080807014001	灯具开孔	1. 灯光孔、风口(每个面积在m2以内)开孔 0.02	个	76
		地面工程			
16	011101005001	自流坪楼地面	1. 楼地面沥青砂浆找平层 砼或硬基层上 厚度20mm 2. 环氧防滑自流平涂层 厚度3mm 实际厚度(mm):5	m2	311.42
17	010605001001	舞台做轻钢龙骨并贴实木地板	1. 钢骨架 2. 机喷防锈漆 防锈漆一遍 实际防锈漆遍数(遍):2 3. 龙骨上钉胶合板基层 换为【胶合板2440×1220×18】 4. 普通实木地板 铺在基层板上(单层)平口 换为【实木地板油漆板】	m2	10.32
		墙面工程			
18	011210001001	木隔断造型墙面	1. 木龙骨板隔墙(包龙骨) 9厘胶合板+9埃特板	m2	268.23
19	011406001001	墙面油漆	1. 成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 天棚、墙、柱面粘贴抗裂纤维网 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 墙柱面 实际面漆遍数(遍):3	m2	268.23

20	011207001001	墙面柚木装饰板	1. 饰面层 贴柚木木皮	m2	18.86
21	011404001001	木饰面板油漆	1. 其他木材面 润油粉、刮腻子、调和漆一遍 磁漆二遍 实际磁漆遍数(遍):3	m2	18.86
22	011501019001	圆造型书架	1. 包方柱(包龙骨、基层) 木龙骨胶合板基层 胶合夹板 2. 其他木材面 刷底油、油色、清漆二遍 清漆二遍 实际清漆遍数(遍):3	个	1.00
23	011507002001	服务中心序厅不锈钢字	1. 金属美术字安装 0.2m2以内 2. 序厅不锈钢字体	个	13
24	011507002002	社会主义核心价值观展示	1. 竖式广告牌基层异形 2. 灯箱、广告牌面层	m2	18.39
25	011507002003	巩固脱贫成果、推进乡村振兴展示	1. 竖式广告牌基层异形 2. 灯箱、广告牌面层 3. 泡沫塑料、有机玻璃美术字安装 0.2m2以内	m2	9.41
26	011507002004	大屏两侧展示牌	1. 竖式广告牌基层 矩形 2. 灯箱、广告牌面层	m2	1.44
27	011507002005	入党誓词造型	1. 竖式广告牌基层 异形 2. 灯箱、广告牌面层	m2	2.52
28	011507001001	龙湖区养老地图展示	1. 基层 墙面灯箱基层 不锈钢框 2. 灯箱、广告牌面层 灯片 3. 泡沫塑料、有机玻璃美术字安装 0.2m2以内	m2	3.81
29	011507002006	龙湖养老幸福圈展示	1. 竖式广告牌基层异形 2. 灯箱、广告牌面层 3. 泡沫塑料、有机玻璃美术字安装 0.2m2以内 玻璃面	m2	2.52
30	011507002007	养老照片墙展示	1. 竖式广告牌基层 异形 2. 灯箱、广告牌面层	m2	7.18
31	011507002008	养老照片背面墙展示	1. 竖式广告牌基层 异形 2. 灯箱、广告牌面层	m2	7.18
32	011507002009	智慧平台左侧宣传标语及背面展画	1. 竖式广告牌基层 矩形 2. 灯箱、广告牌面层	m2	2.40
33	011105006001	黑钛踢脚线	1. 踢脚线 金属板	m2	2.389
34	011105006002	圆造型书架定制弧形椅子	1. 根据圆造型书架定制	张	6
35	011105006003	会议区整套多功能组装桌椅	1. 会议区整套多功能组装桌椅, 满足开会、配线、活动等需求	位	30

工程量清单（安装部分）

工程名称：龙湖区长者呼援公益志愿服务平台提升建设项目-安装部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		强电工程			
1	030404017001	配电箱	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1
2	030412004001	LED筒灯	1. 点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式 灯具直径(150) 示意图号:179、180、181	套	74
3	030412001001	定制激光投影灯(荣耀牌)	1. 其他普通灯具安装 一般壁灯	套	3
4	030412004002	格栅LED条形装饰灯	1. LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) >1000	套	12
5	030412004003	铝槽LED硬条灯藏光	1. LED装饰灯安装 LED灯带 硬灯条	m	44.16
6	030412004004	机房600*600LED天花灯	1. LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) >1000	套	2
7	030404034001	照明开关、双联单控	1. 照明开关安装 板式暗开关(单控) 双联	个	6
8	030404034002	照明开关、三联单控	1. 照明开关安装 板式暗开关(单控) 三联	个	2
9	030404035001	五孔安全插座10A	1. 单相明插座安装 单相带接地(A以下) 16	个	15
10	030404035002	空调专用插座	1. 三相带接地明插座安装(A以下) 30	个	3
11	030411006001	镀锌接线盒	1. 接线盒安装 接线盒 暗装	个	26
12	030411004001	WDZC-BYR-B2-2.5mm ² 电线	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm ² 以内) 2.5	m	1725
13	030411004002	WDZC-BYR-B2-6mm ² 电线	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm ² 以内) 6	m	360
14	030408001001	WDZB-YJY-(5*10)mm ² 主电缆	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm ² 以下) 70 实际电缆芯数(芯):5	m	42
15	030408006001	电力电缆头	1. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm ² 以下) 70	个	2
16	030411002001	100*100mm镀锌线槽	1. 金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300	m	48
17	030411001001	镀锌电线管JDG20暗敷	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	m	780

18	030413001001	线槽L支架制作、安装、防锈	1. 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 2. 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 3. 防锈漆 一遍 实际防锈漆遍数(遍):2	kg	100
19	030414002001	送配电装置系统	1. 送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电	系统	1
		弱电工程			
20	030502012001	六类数据插座	1. 安装8位模块式信息插座 单口	个	5
21	030411006002	镀锌接线盒	1. 接线盒安装 接线盒 暗装	个	5
22	030502005001	线管配线 WDZB-UTP CAT6	1. 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4	m	1400
23	030502005002	线管配线 高清音频线200芯	1. 敷设高清音频线200芯线 管、暗槽内穿放	m	100
24	030502005003	线管配线 高清视频电缆HDMI	1. 敷设高清视频电缆HDMI线 管、暗槽内穿放	m	15
25	030502009001	跳线	1. 安装双绞线跳线	条	28
26	030502010001	六类网络配线架	1. 配线架安装 24口	个	1
27	030502001001	定制机柜	1. 机柜、机架安装 落地式	台	1
28	030502011001	理线架	1. 理线架安装	个	1
29	030404035003	机架式PDU防雷插座	1. 机架式PDU防雷插座	个	2
30	080608003001	UPS不间断电源设备20KVA	1. 机架式UPS不间断电源设备 20kV·A以内	台	1
31	080608001001	蓄电池组	1. 定制超薄蓄电池(柜)安装 2. 免维护铅酸蓄电池安装 蓄电池电压/容量(V/A·h) 12/38	组	32
32	040205020001	高清红外网络POE监控摄像机	1. 监控摄像设备安装 带红外光源摄像机	台	6
33	030507013001	网络录像设备(8路)	1. 录像设备 数字录像机 8路输入	台	1
34	030501012001	24口全千兆POE交换机	1. 企业级交换机安装 二层交换机	台	1
35	030501003001	多媒体管理工作站	1. 安装微型计算机(PC机)	台	1
36	030507014001	24寸显示器	1. 显示装置 液晶显示屏	台	1
37	030506007001	高清视频分配器	1. 信号处理设备安装 DVI、HDMI、RGB、UTP分配切换器	台	1

38	030507012001	视频传输设备	1. 视频传输设备 发射接收设备	套	1
39	030506007002	86寸多媒体触摸一体机	1. 电子白板 液晶书写屏 2. 其他输出设备安装 液晶监视器 壁挂支架	台	1
40	030501003002	KVM切换器	1. KVM切换器设备安装 8端口以下	台	1
41	030507014002	LED显示大屏模块	1. P1. 86高清超频LED显示屏	m2	9. 2418
42	011209001001	LED大屏钢架	1. 钢骨架 2. 机喷防锈漆 防锈漆一遍 实际防锈漆遍数(遍):2	m2	9. 2418
43	031101001001	开关控制电源设备	1. 开关电源(A以内) 50	台	31
44	030507012002	视频传输接收卡	1. 视频传输设备 接收设备	套	26
45	030507009001	视频处理器	1. 多路视频处理器	台	1
46	030608010001	大屏链接专用线缆	1. 双绞或多绞屏蔽电缆敷设 10芯以下	根	169
47	030504004001	大屏系统软件	1. 播、控设备及软件安装、调试 全彩色LED屏视频管理控制系统	套	1
48	030506001001	扩声系统10寸高清音箱	1. 音箱安装 主音箱、返送音箱、近次反射声音箱、拉声像音箱、辅助音箱	台	2
49	080807009001	音箱支架、吊架	1. 音箱吊架安装	套	1
50	030506001002	功放扩声设备	1. 功率放大器安装 双路入、双路出、桥接单路入、单路出	台	1
51	030506001003	效果器扩声系统设备	1. 变调器、数字音频信号处理器安装	台	1
52	030506001004	音视频切换系统设备	1. 降噪器、分配器、切换器安装	台	1
53	粤030506010001	会议话筒(双手持)	1. 会议专用设备安装 手持话筒	套	1
54	030501009001	路由器	1. 路由器设备安装、调试 局域网路由器	台	1
55	030503002001	无线AP	1. 无线AP	台	3
56	030502019001	双绞线缆测试	1. 4对双绞线缆测试 五类以上	点	5
57	030506002001	扩声系统调试	1. 扩声系统调试 设备级间调试	系统	1
58	030507017001	安全防范分系统调试	1. 安全防范分系统调试 电视监控系统摄像机(台)	系统	1
59	030506008001	视频系统调试	1. 视频系统调试 信号通道数≤20个	系统	1
		空调系统			
60	030701003001	四面出风5匹天花机	1. 分体式室内空调器安装 吊顶式 制冷量(kW) 10以下	台	3

62	031001004002	气铜管 ϕ 19.05	1. 空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 19.1 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20	m	61
63	031001006001	UPVC排水管(粘接) DN25	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 50	m	61
64	031208002001	闭孔发泡橡塑保温 DN25 δ =28mm	1. 橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 25 先绝热后安装 人工*0.9	m	183
65	030413003001	机械钻孔(混凝土) DN50	1. 机械钻孔(洞) 混凝土(孔径mm以内) ϕ 65	个	3