

龙湖区长者呼援公益志愿服务平台
提升建设易址修缮项目

工
程
量
清
单

工程量清单（装饰部分）

工程名称：龙湖区长者呼援公益志愿服务平台提升建设易址修缮项目-装饰部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		地面工程			
1	011102003001	600*600防滑地砖	1. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):20 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	5.18
2	011103001001	橡胶板楼地面	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 2. 环氧防滑自流平涂层 厚度3mm 实际厚度(mm):5 3. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 4. 楼地面 橡胶板	m2	41.66
		天棚工程			
3	011404005001	天棚面深灰色乳胶漆	1. 成品腻子膏(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 天棚面	m2	46.84
		墙面工程			
4	011406001001	墙面油漆	1. 成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):8 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 墙柱面	m2	74.23
5	011406001002	深灰色乳胶漆踢脚线	1. 成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):8 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 胶合板面 墙柱面	m2	1.53

6	011502001001	黑色铝合金装饰条	1. 金属饰线(直线) 玻璃胶粘贴 宽度50mm以内 换为【铝合金压条综合】	m	52.015
7	011210003001	玻璃隔断	1. 玻璃隔断 全玻璃隔断	m2	20.62
		门窗工程			
8	010805005001	钢化玻璃门	1. 成品全玻璃门 2. 地弹门安装 全玻璃门 3. 金属饰线(直线) 玻璃胶粘贴 宽度50mm以内	m2	7.94
9	010810001001	窗帘	1. 成品窗帘安装 百页窗帘	m2	16.192
10	010809004001	棕色大理石窗台石 (含阳台石)	1. 窗台板 天然石材 厚25mm 换为【大理石板】 2. 干混抹灰砂浆(配合比) DP M20 3. 大理石底面刷养护液(麻面) 4. 大理石表面刷保护液	m2	3.237
		措施项目			
11	粤011701012001	活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	m2	74.23
12	粤011701012002	活动脚手架	1. 天棚活动脚手架	m2	46.84
13	011707007001	已完工程及设备保护	1. 楼地面成品保护 麻袋 2. 柱面、墙面成品保护 塑料薄膜	项	1

工程量清单（安装部分）

工程名称：龙湖区长者呼援公益志愿服务平台提升建设易址修缮项目-安装部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		强电工程			
1	030404017001	配电箱	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1
2	030412004001	格栅LED条形装饰灯	1. LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) >1000	套	4
3	030412004002	LED筒灯	1. 点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式 灯具 直径(150) 示意图号:179、180、181	套	2
4	030404034001	照明开关、双联单控	1. 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联	个	3
5	030404035001	五孔安全插座10A	1. 单相明插座安装 单相带接地(A以下) 16	个	13
6	030411006001	镀锌接线盒	1. 接线盒安装 接线盒 暗装	个	16
		弱电工程			
7	030502012001	六类数据插座	1. 安装8位模块式信息插座 单口	个	3
8	030411006002	镀锌接线盒	1. 接线盒安装 接线盒 暗装	个	3
		空调系统			
9	030701003001	壁挂空调2.5KW	1. 分体式室内空调器安装 挂墙式 制冷量 (kW) 3以下 2. 分体式室外空调器安装 制冷量(kW) 8以 下	台	2
10	031302007001	高层施工增加		项	1
11	031301017001	脚手架搭拆费	1. 脚手架搭拆费(通风空调工程) 2. 脚手架搭拆费(建筑智能化工程) 3. 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设 线缆工程除外)(电气设备安装工程, 除10 章)	项	1